

-Kosztorys uproszczony - Szacowane koszty remontu -

Nazwa inwestycji:

Lp.	Opis	J.M.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1.	Dokumentacji projektowa				
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji amfiteatru o powierzchni około 750 m2	kmpl.	1	75 000	75 000,00
RAZEM:					75 000,00
2.	<i>Roboty rozbiórkowe</i>				
2.1	Usunięcie humusu- warstwy ziemi urodzajnej	m ³	45	12,5	562,50
2.2	Usunięcie krzewów	m ²	50	22,5	1 125,00
2.3	Roboty rozbiórkowe – rozebranie podłoża z betonu	m ³	187,5	180	33 750,00
2.4	Rozebranie elementów stalowych, konstrukcji stalowych, elementów ławek	m ³	20	120	2 400,00
2.5	Wywiezienie i utylizacja gruzu	m ³	252,5	21	5 302,50
RAZEM:					43 140,00
3.	Remont sceny amfiteatru z wykonaniem sceny z desek kompozytowych				
3.1	Odbicie tynków	m ²	160	7,35	1 176,00
3.2	Utylizacja gruzu	m ²	4,8	21	100,80
3.3	Tynki i wyprawy	m ²	160	35,85	5 736,00
3.4	Okładziny i oblicowania	m ²	20	180	3 600,00
3.5	Malowanie elewacji amfiteatru	m ²	160	17,32	2 771,20
3.6	Posadzki amfiteatru z desek kompozytowych	m ²	50	255,38	12 769,00
RAZEM:					26 153,00
4.	Zagospodarowanie tereny przed amfiteatrem				
4.1	Roboty ziemne wykonanie koryta pod konstrukcję drogową	m ²	550	7,16	3 938,00
4.2	Wykonanie opasek i dojsć z kostki brukowej gr.6 cm na podbudowie gr 20 konstrukcji chodników i opasek wraz z obrzeżem	m ²	250	189	47 250,00
4.3	Wykonanie nawierzchni z kruszywa zabezpieczonego geowłókniną / lub wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod	m ²	300	56,90	17 070,00
4.4	Ustawienie elementów małej architektury hamak, ławka, huśtawka, leżak	szt.	20	1100,00	22 000,00
4.5	Wykonanie stojaków rowerowych	szt.	5	200,00	1 000,00
RAZEM:					91 258,00
5.	Zieleń				
5.1	Wykonanie nasadzeń krzewów	szt.	40	15,00	600,00
5.2	Wykonanie nasadzeń drzew	szt.	4	850,00	3 400,00
5.3	Humusowanie wraz z obsianiem trawą	m ²	100	7,18	718,00
RAZEM:					4 718,00
RAZEM NETTO :					240 269,00
RAZEM BRUTTO :					295 530,87

